公共施設等劣化診断調査結果

作成：総務部　施設再編室

資料3

通し番号（棟数）	通し番号（棟数）	施設概要 施設名	建物名	延床面積（㎡）	地上階	地下階	構造	建築年度（西暦）	調査年度（西暦）	経過年数	耐震診断	耐震補強	コンクリートの圧縮強度の平均値 (N/mm2)	コンクリート中性化深さ（mm） 屋外 調査箇所	屋外 箇所ごとの平均値	屋内 調査箇所	屋内 箇所ごとの平均値	鉄筋目視 調査箇所	鉄筋の腐食度	鉄筋のかぶり厚さ	不明 調査箇所	不明 最大値	不明 箇所ごとの平均値の平均値	試算上の区分	①躯体性能 躯体	②劣化状況評価 ア 屋上・屋根	イ 外壁	ウ 外壁開口部	エ 外部その他	オ 内部（室内）	カ 外構	キ 電気設備	ク 給排水設備	ケ 空調設備	コ その他設備	小計（ア～コ）	③健全度 合計 ①＋②
																									配点 (100)	(20)	(20)	(10)	(5)	(5)	(5)	(10)	(10)	(10)	(5)	(100)	(200)
9	7	四條畷小学校	普通教室棟	465	3		RC	1965	2018	53	済	済	28.8	1	0.3	3	17.2								68	20	8	4	5	2	2	7	7	7	3.5	65.5	133.5
10		四條畷小学校	普通教室棟	1,112	3		RC	1966	2018	52	済	済	32.4	1	0.0	3	5.8								70	8	20	10	5	3.5	2	7	7	7	3.5	73.0	143.0
11		四條畷小学校	普通教室棟	1,251	3		RC	1968	2018	50	済	済	26.3	2	1.3	2	23.1								64	20	14	4	5	2	2	7	4	7	3.5	68.5	132.5
12		四條畷小学校	管理教室棟	2,012	3		RC	1971	2018	47	済	済	19.4	3	6.6	1	2.1							長寿命化Ⅰ	67	2	20	10	5	2	2	7	7	7	3.5	65.5	132.5
13		四條畷小学校	管理教室棟	504	3		RC	1972	2018	46	済	済	19.1	3	12.8	2	35.5	1	Ⅰ	60.0				長寿命化Ⅱ	58	20	20	10	0.5	5	2	7	7	7	3.5	82.0	140.0
14		四條畷小学校	給食配膳室	120	3		S	2001	2018	17															85	20	8	10	5	5	2	7	10	10	3.5	80.5	165.5
15		四條畷小学校	体育館	878	2		RC	1977	2018	41	済	済	36.4	3	6.3	1	10.6							長寿命化Ⅰ	71	20	14	4	5	5	2	7	10	7	3.5	77.5	148.5
16		四條畷小学校	プール附属棟	130	1		CB	1981	2018	37															76	14	14	7	5	5	2	7	7	10	3.5	74.5	150.5
17	8	田原小学校	特別及び普通教室棟	2,019	3		RC	1990	2018	28			30.4	3	15.2									長寿命化Ⅰ	82	20	14	10	3.5	3.5	2	7	10	10	5	85.0	167.0
18		田原小学校	特別教室棟	781	3		RC	1990	2018	28			36.2	3	10.6									長寿命化Ⅰ	82	2	20	10	5	3.5	2	7	10	10	3.5	73.0	155.0
19		田原小学校	特別教室棟	977	3		RC	1990	2018	28			31.5	3	3.8									長寿命化Ⅰ	82	20	20	10	3.5	3.5	2	7	10	10	3.5	89.5	171.5
20		田原小学校	特別及び普通教室棟	1,002	3		RC	1995	2018	23			29.3	3	5.7									長寿命化Ⅰ	85	20	20	10	2	5	2	7	10	10	3.5	89.5	174.5
21		田原小学校	特別及び普通教室棟	1,537	3		RC	2005	2018	13			34.9	3	2.8									長寿命化Ⅰ	92	20	8	10	5	2	2	7	4	10	3.5	71.5	163.5
22		田原小学校	屋内運動場	1,191	2		RC	1990	2018	28			23.9	3	18.4									長寿命化Ⅰ	81	20	14	10	5	3.5	2	7	10	10	3.5	85.0	166.0
23		田原小学校	プール附属棟	86	1		CB	1990	2018	28															82	20	14	10	5	5	2	7	10	10	5	88.0	170.0
24	9	四條畷南小学校	管理特別普通教室棟	1,868	3		RC	1969	2018	49	済	済	24.2	3	1.6									長寿命化Ⅰ	64	14	14	7	2	2	2	7	4	7	3.5	62.5	126.5
25		四條畷南小学校	管理特別普通教室棟	2,604	3		RC	1969	2018	49	済	済	30.5	3	1.8									長寿命化Ⅰ	64	8	14	7	0.5	2	2	7	7	7	3.5	58.0	122.0
26		四條畷南小学校	屋内運動場	731	2		RC	1974	2018	44	済	済	30.6	3	1.6	2	37.0	1	Ⅰ	65.0				長寿命化Ⅱ	58	14	14	10	5	3.5	2	7	10	7	3.5	76.0	134.0
27	10	くすのき小学校	普通特別管理棟	1,726	3		RC	1971	2018	47	済	済	41.6	2	1.2	3	1.1							長寿命化Ⅰ	70	14	20	10	5	3.5	0.5	7	10	7	3.5	80.5	150.5
28		くすのき小学校	普通特別管理棟	2,311	3		RC	1971	2018	47	済	済	20.6	3	4.1									長寿命化Ⅰ	70	14	14	10	3.5	3.5	0.5	7	7	7	3.5	70.0	140.0
29		くすのき小学校	普通教室棟	870	3		RC	1973	2018	45	済		30.7	2	0.1	1	0.6							長寿命化Ⅰ	71	20	20	10	3.5	5	0.5	7	7	7	3.5	83.5	154.5
30		くすのき小学校	管理教室棟	472	3		RC	1975	2018	43	済		21.7	2	1.6	1	8.4							長寿命化Ⅰ	73	14	14	10	5	5	0.5	7	10	7	3.5	76.0	149.0
31		くすのき小学校	体育館	663	2		RC	1973	2018	45	済	済	19.4	3	7.6	3	46.3	1	Ⅱ	95.0				長寿命化Ⅱ	61	20	14	7	5	3.5	0.5	7	7	7	3.5	74.5	135.5
32	11	忍ヶ丘小学校	普通教室棟	1,361	3		RC	1973	2018	45	済	済	29.1	3	16.8	1	0.9							長寿命化Ⅰ	68	14	20	10	5	3.5	2	7	10	7	5	83.5	151.5
33		忍ヶ丘小学校	普通教室棟	507	3		RC	1973	2018	45	済	済	26.5	3	23.2	1	2.9							長寿命化Ⅰ	67	20	20	10	5	5	2	7	10	10	5	94.0	161.0
34		忍ヶ丘小学校	普通教室棟	1,193	3		RC	1973	2018	45	済	済	19.8	3	29.4									長寿命化Ⅰ	64	14	14	10	5	3.5	2	7	10	7	5	77.5	141.5
35		忍ヶ丘小学校	管理特別教室棟	2,557	4		RC	1973	2018	45	済	済	22.1	3	30.5			1	Ⅰ	30.0				長寿命化Ⅱ	55	8	8	4	2	2	2	7	4	7	5	49.0	104.0
36		忍ヶ丘小学校	屋内運動場	853	2		RC	1975	2018	43	済	済	23.6	3	30.3			1	Ⅱ	55.0				長寿命化Ⅱ	65	8	8	4	5	2	2	7	10	10	5	61.0	126.0
37	12	四條畷東小学校	管理特別教室棟	2,838	4		RC	1974	2018	44	済	済	25.9	3	31.6	1	11.4	1	Ⅰ	80.0				長寿命化Ⅱ	55	14	8	4	3.5	2	3.5	7	7	7	5	61.0	116.0
38		四條畷東小学校	普通教室棟	2,061	3		RC	1974	2018	44	済	済	23.5	3	39.8			1	Ⅰ	80.0				長寿命化Ⅱ	58	20	8	4	3.5	3.5	3.5	7	7	7	5	68.5	126.5
39		四條畷東小学校	屋内運動場	755	2		RC	1977	2018	41	済	済	23.1	3	11.4	1	26.4							長寿命化Ⅰ	66	20	8	7	5	3.5	3.5	7	10	7	5	76.0	142.0
40	13	岡部小学校	管理棟	1,484	3		RC	1977	2018	41	済		35.1	3	20.4									長寿命化Ⅰ	71	20	20	10	5	5	5	10	10	7	5	97.0	168.0
41		岡部小学校	普通特別管理棟	2,967	3		RC	1977	2018	41	済	済	26.1	3	31.5			1	Ⅰ	85.0				長寿命化Ⅱ	63	20	20	10	5	5	5	10	10	7	5	97.0	160.0
42		岡部小学校	管理教室棟	555	2		RC	1977	2018	41	済		36.1	3	25.4									長寿命化Ⅰ	69	20	20	10	5	5	5	10	10	7	5	97.0	166.0
43	13	岡部小学校	屋内運動場	833	2		RC	1977	2018	41	済	済	32.4	3	20.1									長寿命化Ⅰ	68	20	14	10	5	5	5	10	10	7	5	91.0	159.0
44	14	四條畷中学校	管理教室棟	3,690	4		RC	1967	2018	51	済	済	38.9	3	11.3	2	2.2								68	8	20	7	3.5	0.5	2	7	7	7	3.5	65.5	133.5
45		四條畷中学校	管理教室棟	2,228	4		RC	1968	2018	50	済	済	36.0	3	12.1										70	20	14	10	5	3.5	2	7	10	7	3.5	82.0	152.0
46		四條畷中学校	屋内運動場	1,176	1		RC	1970	2018	48	済	済	31.1	3	18.9									長寿命化Ⅰ	68	14	14	10	3.5	3.5	2	7	7	7	3.5	71.5	139.5
47		四條畷中学校	プール付属棟	176	1		S	2011	2018	7															92	20	14	10	3.5	5	2	7	10	10	3.5	85.0	177.0
48	15	四條畷南中学校	普通教室及び特別教室棟	2,000	4		RC	1972	2018	46	済	済	35.5	3	23.8									長寿命化Ⅰ	66	20	20	10	5	0.5	3.5	7	7	7	5	85.0	151.0
49		四條畷南中学校	普通教室及び特別教室棟	2,127	4		RC	1972	2018	46	済	済	39.1	3	14.7	1	20.9							長寿命化Ⅰ	71	14	8	10	0.5	5	3.5	7	10	7	5	70.0	141.0
50		四條畷南中学校	普通教室及び特別教室棟	2,739	4		RC	1972	2018	46	済	済	33.9	3	26.1									長寿命化Ⅰ	65	20	14	4	3.5	2	3.5	7	10	7	5	76.0	141.0
51		四條畷南中学校	屋内運動場	1,155	2		RC	1973	2018	45	済	済	22.3	3	2.2	1	74.6	1	Ⅰ	75.0				長寿命化Ⅱ	63	20	14	10	0.5	3.5	3.5	7	10	7	5	80.5	143.5
52	16	四條畷西中学校	普通教室棟	1,706	4		RC	1979	2018	39	済	済	29.1	3	17.9									長寿命化Ⅰ	74	14	14	7	5	3.5	2	7	7	7	5	71.5	145.5
53		四條畷西中学校	管理及び特別教室棟	3,208	4		RC	1979	2018	39	済	済	26.1	3	21.7									長寿命化Ⅰ	72	14	20	10	3.5	3.5	2	7	7	7	5	79.0	151.0
54		四條畷西中学校	普通教室棟	986	4		RC	1979	2018	39	済	済	30.0	3	18.5									長寿命化Ⅰ	73	20	20	10	5	5	2	7	10	7	5	91.0	164.0
55		四條畷西中学校	普通教室棟	254	3		RC	1982	2018	36			20.4	3	32.1			1	Ⅰ	45.0				長寿命化Ⅱ	66	20	14	10	5	5	2	7	10	7	5	85.0	151.0
56		四條畷西中学校	普通教室棟	169	2		RC	1984	2018	34			29.9	3	19.9									長寿命化Ⅰ	76	20	20	10	5	5	2	7	10	7	5	91.0	167.0
57	17	田原中学校	普通教室棟	976	4		RC	1990	2018	28			30.6	3	10.7									長寿命化Ⅰ	82	20	14	10	5	3.5	3.5	7	7	7	5	82.0	164.0
58		田原中学校	管理及び特別教室棟	1,835	4		RC	1990	2018	28			28.4	3	14.3									長寿命化Ⅰ	82	8	20	7	3.5	2	3.5	7	7	7	5	70.0	152.0
59		田原中学校	管理教室棟	849	3		RC	1990	2018	28			27.9	3	16.2									長寿命化Ⅰ	75	14	14	10	5	5	3.5	7	7	7	5	77.5	152.5
60		田原中学校	管理教室棟	1,396	4		RC	2001	2018	17			39.6	3	1.1									長寿命化Ⅰ	89	14	14	10	5	5	3.5	7	7	10	5	80.5	169.5
61		田原中学校	屋内運動場	1,182	2		RC	1990	2018	28			27.1	3	23.8									長寿命化Ⅰ	72	20	14	10	5	3.5	3.5	7	7	7	5	82.0	154.0
62		田原中学校	プール付属棟	206	1		RC	1990	2018	28			38.0	3	12.9									長寿命化Ⅰ	82	20	14	10	5	3.5	3.5	7	10	7	3.5	83.5	165.5

（参考：平均値）　148.0

RC	鉄筋コンクリート造
S	鉄骨造
LGS	軽量鉄骨造
CB	コンクリート造
W	木造

凡例

	A評価　概ね良好
	B評価　局所、部分的に劣化が見られるが安全上、機能上の問題はない
	C評価　随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上に低下の兆しが見られる
白字	D評価　劣化の程度が大きく、安全上、機能上に問題があり、早急な対応が求められる